

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont posadzek korytarzy w bud. "A"
ZSP-PCKU w Marszewie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek korytarzy w bud. "A" ZSP-PCKU w Marszewie
ADRES INWESTYCJI : Marszew 22, 63-300 Pleszew
INWESTOR : Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Marszewie
ADRES INWESTORA : Marszew 22, 63-300 Pleszew
BRANŻA : Budowlana
OPRACOWAŁ : Arkadiusz Banaszak - kosztorysant WKP/PO/0278/07
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2018

OPRACOWAŁ :

Data opracowania
19.06.2018

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Posadzki korytarzy i klatki schodowej	1	14

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
1	45432100-5		Posadzki korytarzy i klatki schodowej				
1 d.1	KNR K-46 1007-05	B.01.00.00	Skucie stopni schodowych oraz cokoliczków przypodłogowych przy głębokości skucia do 1,0 cm na korytarz parter [21,0*2+6,3+8,3-(1,0*4+1,5*3)]*0,10 [(12,7+2,75)*2-1,5*3]*0,10 [5,6+18,4*2+1,6+5,5+4,6+4,0*2-(1,0*6+1,5+2,4)]*0,10 (9,0*2-1,0*6)*0,10 korytarz I piętro [44,8*2+5,70+2,61-(1,00*9+1,5)]*0,10 korytarz II piętro [44,8*2+5,70+2,61-(1,00*11)]*0,10 cokoliki biegów schodowych (4,1+3,8*2+3,5+1,0*2)*0,30 (1,8*2*2+2,5*2)*0,10 stopnie schodowe 1,00*0,30*(12+11*2+10) 2,00*0,30*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		4,810 2,640 5,220 1,200 8,741 8,691 5,160 1,220 13,200 2,400	
					RAZEM	53,282	
2 d.1	KNR K-46 1010-02	B.01.00.00	Reprofilacja miejsc po skutych cokoliczkach z wykonaniem warstwy szpempnej - wypełnienie ubytków o gr. do 5 mm korytarz parter [21,0*2+6,3+8,3-(1,0*4+1,5*3)]*0,10 [(12,7+2,75)*2-1,5*3]*0,10 [5,6+18,4*2+1,6+5,5+4,6+4,0*2-(1,0*6+1,5+2,4)]*0,10 (9,0*2-1,0*6)*0,10 korytarz I piętro [44,8*2+5,70+2,61-(1,00*9+1,5)]*0,10 korytarz II piętro [44,8*2+5,70+2,61-(1,00*11)]*0,10 cokoliki biegów schodowych (4,1+3,8*2+3,5+1,0*2)*0,30 (1,8*2*2+2,5*2)*0,10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		4,810 2,640 5,220 1,200 8,741 8,691 5,160 1,220	
					RAZEM	37,682	
3 d.1	KNR K-46 1010-01,04	B.01.00.00	Reprofilacja stopni schodowych z wykonaniem warstwy szpempnej - wypełnienie ubytków o gr. do 10 mm stopnice 1,00*0,30*(12+11*2+10) 2,00*0,30*4 podstopnice 1,25*0,10*(12+11*2+10) 2,75*0,10*4	m ² m ² m ² m ²		13,200 2,400 5,500 1,100	
					RAZEM	22,200	
4 d.1	KNR K-46 1011-01,05	B.01.00.00	Wyrównanie powierzchni stopni schodowych oraz miejsc po skutych cokoliczkach szpachlą drobnoziarnistą o grubości do 3 mm poz.2 1,25*(0,145+0,31)*44+2,75*(0,145+0,30)*4	m ² m ² m ²		37,682 29,920	
					RAZEM	67,602	
5 d.1	KNR W-01 0215-01	B.12.00.00	Warstwa szpempna na podłożu z lastryko parter <0.23>5,31*(3,53+3,20)+0,15*2,35+0,25*1,39 <0.27>21,05*1,50+2,93*6,40+0,25*1,50 <0.14>12,70*2,75+2,90*18,44+2,72*6,77+4,06*5,50+2,26*2,78+ 1,89*8,98+0,83*1,00*0,5-0,90*2,75 korytarz I piętra <1.08>5,70*16,00+2,61*29,00+0,25*4,59+2,38*0,15*5 korytarz II piętra <1.08>5,70*16,00+2,61*29,00+0,25*4,59+2,38*0,15*5 podesty 2,52*1,80*2+4,59*0,28	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		36,436 50,702 150,340 169,823 169,823 10,357	
					RAZEM	587,481	
6 d.1	KNR W-01 0215-02	B.12.00.00	Samopoziomujący, szybkowiążący podkład o grubości 3 mm na posadźce z lastryko układany ręcznie poz.5	m ² m ²		587,481	
					RAZEM	587,481	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	B.12.00.00	Posadzki z homogenicznej wykładziny winylowej rulonowej gr 2,0 mm, kl.użytk. 34/43 na klej dyspersyjny z brzegami wykończonymi poprzez wywinicie wykładziny na ścianę na wys 10 cm z użyciem listwy wyobleniowej 15x15mm z gruntowaniem podłoża dyspersyjnym środkiem gruntującym parter <0.23>(5,31+0,10*2)*(3,53+3,20+0,10*2*2)+0,15*2,35+0,25*1,39 <0.27>(21,05+0,10*2)*(1,50+0,10)+(2,93+0,10*2)*(6,40+0,10)+0,25*1,50 <0.14>(12,70+0,10*2)*(2,75+0,10*2)+(2,90+0,10)*(18,44+0,10*2)+(2,72+0,10)*(6,77+0,10)+(4,06+0,10)*(5,50+0,10)+2,26*2,78+(1,89+0,10*2)*8,98+0,83*1,00*0,5-[(0,90*2,75+0,10*2)+0,10*1,00*10] korytarz I piętra <1.08>(5,70+0,10*2)*(16,00+0,10)+(2,61+0,10*2)*(29,00+0,10)+0,25*4,59+2,38*0,15*5 korytarz II piętra <1.08>(5,70+0,10*2)*(16,00+0,10)+(2,61+0,10*2)*(29,00+0,10)+0,25*4,59+2,38*0,15*5	m ² m ² m ² m ² m ²	 39,986 54,720 158,435 179,694 179,694	
					RAZEM	612,529
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	B.12.00.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.7+poz.9	m ² m ²	 652,806	
					RAZEM	652,806
9 d.1	KNR-W 2-02 1125-01	B.12.00.00	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z homogenicznej wykładziny winylowej rulonowej gr 2,0 mm, kl.użytk. 34/43 na klej dyspersyjny z użyciem listwy wyobleniowej 15x15mm z gruntowaniem podłoża dyspersyjnym środkiem gruntującym 1,25*(0,145+0,31)*44+2,75*(0,145+0,30)*4 <podesty>2,52*1,80*2+4,59*0,28	m ² m ² m ²	 29,920 10,357	
					RAZEM	40,277
10 d.1	KNR-W 2-02 1125-03	B.12.00.00	Montaż nosków schodowych z tworzyw sztucznych antypoślizgowych 50x40mm dla wykładziny gr 2 mm na schody o dużym natężeniu ruchu 1,25*44+2,75*4	m m	 66,000	
					RAZEM	66,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1125-04	B.12.00.00	Montaż okładziny krawędzi zewnętrznych stopni schodowych- profile 40x40x4 mm z tworzyw sztucznych (0,31+0,14)*44	m m	 19,800	
					RAZEM	19,800
12 d.1	KNR-W 2-02 1125-05	B.12.00.00	Montaż elementów przysięciennych stopni schodowych - profile z tworzyw sztucznych 4x40 mm (0,31+0,14)*44	m m	 19,800	
					RAZEM	19,800
13 d.1	KNR-W 2-02 1125-05	B.12.00.00	Montaż elementów przyściennych podestów - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych 4x40 mm 1,80*2*2+2,52*2	m m	 12,240	
					RAZEM	12,240
14 d.1	KNR-W 2-02 1125-04	B.12.00.00	Montaż okładziny krawędzi zewnętrznych ścian - profile kątowe 40x40x4 mm z tworzyw sztucznych 4,59*2+0,28+1,30	m m	 10,760	
					RAZEM	10,760