

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont posadzki biblioteki w budynku "A"**  
**ZSP-PCKU w Marszewie**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki biblioteki w budynku "A" ZSP-PCKU w Marszewie  
ADRES INWESTYCJI : Marszew 22, 63-300 Pleszew  
INWESTOR : Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia  
Ustawicznego w Marszewie  
ADRES INWESTORA : Marszew 22, 63-300 Pleszew  
BRANŻA : Budowlana  
OPRACOWAŁ : Arkadiusz Banaszak - kosztorysant WKP/PO/0278/07  
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2018

---

OPRACOWAŁ :

Data opracowania  
19.06.2018

## DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Remont posadzki biblioteki	1	12

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45432100-5		<b>Remont posadzki biblioteki</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0816-06	B.01.00.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  <0.09>5,75*10,26+0,17*2,38*3 <0.11>5,48*1,48 <0.12>(4,07*7,09+0,17*2,38*2-2,60*1,00)*0,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  60,209 8,110 18,946	
					<b>RAZEM</b>	<b>87,265</b>
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	B.01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  <0.10>2,62*2,83 <0.12>(4,07*7,09+0,17*2,38*2-2,60*1,00)*0,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7,415 8,120	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,535</b>
3 d.1	wycena indywidualna	B.01.00.00	Wywóz i utylizacja wykładziny  poz.2*0,005	t  t	  0,078	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,078</b>
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	B.01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  3	szt.  szt.	  3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0709-05	B.01.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3*3	szt.  szt.	  9,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
6 d.1	KNR 4-01 0211-01	B.01.00.00	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach poz.1+poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>102,800</b>
7 d.1	KNR K-46 0603-04	B.12.00.00	Gruntowanie podłoża betonowego pod warstwy wyrównujące i wygładzające poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>102,800</b>
8 d.1	KNR K-46 0603-02,03	B.12.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, szybkowiążącej o grubości 30 mm <0.9>5,75*5,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,638	
					<b>RAZEM</b>	<b>33,638</b>
9 d.1	KNR K-46 0603-02,03	B.12.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, szybkowiążącej o grubości 20 mm <0.09>5,75*10,26+0,17*2,38*3-5,75*5,85 <0.11>5,48*1,48 <0.12>(4,07*7,09+0,17*2,38*2-2,60*1,00)*0,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  26,571 8,110 18,946	
					<b>RAZEM</b>	<b>53,627</b>
10 d.1	KNR K-46 0603-02,03	B.12.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, szybkowiążącej o grubości 6 mm poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,535	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,535</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	B.12.00.00	Posadzki z homogenicznej wykładziny winylowej rulonowej gr 2,0 mm, kl. użyt. 34/43 na klej dyspersyjny z brzegami wykończonymi poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę na wys 10 cm z użyciem listwy wyobleniowej 15x15mm z gruntowaniem podłoża dyspersyjnym środkiem gruntującym <0.12>(4,07+0,10*2)*(7,09+0,10*2)+0,17*2,38*2-2,60*1,00 <0.11>(5,48+0,10*2)*(1,48+0,10*2) <0.10>(2,62+0,10*2)*(2,83+0,10*2) <0.09>(5,75+0,10*2)*(10,26+0,10*2)+0,17*2,38*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  29,338 9,542 8,545 63,451	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,876</b>
12 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	B.12.00.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  110,876	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,876</b>